

新球場の概算・・・Phase 1 (敷地条件が厳しくない更地に建設する場合)

		内野スタンド直接工事費 (円)	外野スタンド直接工事費 (円)	
本 体 工 事	本 体 工 事	4,488,000,000	653,000,000	
	鉄 筋 工 事(網材費)	154,000,000	31,000,000	
	鉄 骨 工 事(網材費)	10,000,000	1,500,000	
	合 計	4,652,000,000	685,500,000	
	特 殊 工 事	観 客 席 工 事	874,000,000	17,500,000
		防 護 マ ッ ト 工 事	12,000,000	12,000,000
		ブ ル ペ ン 工 事	15,000,000	
		バ ッ ク ネ ッ ト 工 事	42,000,000	
		フ ァ ウ ル ポ ー ル 工 事		5,000,000
		屋 根 工 事	151,000,000	
		照 明 鉄 塔 工 事	196,000,000	107,000,000
小 計		1,290,000,000	1,415,000,000	
屋 根 鉄 骨(網材費)		21,000,000		
照 明 鉄 塔(網材費)		34,000,000	18,000,000	
合 計	1,345,000,000	15,900,000		
		5,997,000,000	845,000,000	
電 気 設 備 工 事	電 気 設 備 工 事	841,000,000	90,000,000	
	グ ラ ウ ン ド 音 響 設 備	75,000,000		
	ナ イ タ ー 照 明 設 備		238,000,000	
	ス コ ア ボ ー ド 設 備		1,000,000,000	
小 計	916,000,000	1,328,000,000		
機 械 設 備 工 事	空 調 設 備 工 事	210,000,000		
	衛 生 設 備 工 事	418,000,000	61,000,000	
	昇 降 機 設 備 工 事	24,000,000	20,000,000	
	小 計	652,000,000	81,000,000	
合 計		7,565,000,000	2,254,000,000	
			9,819,000,000	
グ ラ ウ ン ド 工 事			130,000,000	
総 合 計			9,949,000,000	

上記金額には、共通仮設費、諸経費、消費税は含みません。

共通仮設費諸経費	2,089,290,000
計	12,038,000,000
消費税 (5%)	601,914,500
総 合 計	12,629,914,000

サンマリンスタージアム宮崎と比較して、カープ仕様にするると40%アップの金額となります。